



MUREXIN

Hybrid Kleber

HX 1

Vereint Leichtgängigkeit mit hoher Standfestigkeit!



Das hält.

Hybrid Kleber HX 1

Kein Bogen mehr um großformatige Fliesen und Platten, denn der Hybrid Kleber **HX 1** vereint extrem geschmeidiges Verarbeiten mit höchster Standfestigkeit. Für den Verarbeiter bedeutet das, außergewöhnlichen Verarbeitungskomfort und sicheres Verlegen – kein Abrutschen oder Einsinken von großem oder schwerem Verlegegut auf Wand und Boden. Der **HX 1** lässt sich leicht aufzählen, bleibt höchst standfest und sorgt für eine ausgezeichnete Benetzung des Verlegeguts. Selbst wenn er bis zu einer Schichtdicke von 20 mm aufgetragen wird, gibt es kein Einsinken! Auf den Verarbeitungskomfort folgt das Plus beim Tragen und bei der Lagerung: Mit vergleichsweise leichten 17 Kilogramm trägt der **HX 1** zu gesunden Wirbelsäulen der Verarbeiter bei.



Geschmeidige Verarbeitung



Hier gehts zum neuen Murexin Video „Wand verfliesen“!

Technische Daten

Schichtdicke:	max. 20 mm
Verarbeitungszeit:	ca. 3 Std.
Offenzeit:	ca. 30 Min.
verfug-/begehrbar:	nach ca. 10 Std.
voll belastbar:	nach ca. 24 Std.
Lieferform:	17 Kg Eh / 1 Pal. = 72 Stück

Vorteile


- für Großformate und schweres Verlegegut
- kein Abrutschen oder Einsinken
- höchst standfest
- hoch flexibel
- extrem geschmeidige Verarbeitung
- tragfreundliches Gebinde



FUSSBODENHEIZUNG
UNDERFLOOR
HEATING



NATURSTEIN
NATURAL STONE



GROSSFORMAT
BIG FORMAT



STANDFEST
STABLE



max 20 mm
MAXIMALE
SCHICHTDICKE
MAXIMUM LAYER
THICKNESS



Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.murexin.com
Layout: 03/2023

Das hält.